

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Prace remontowe - konserwatorskie przy Kaplicy w Kuźminie		
1	Prace remontowe - konserwatorskie		
2	Fundamenty, drenaż		
2.1	Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz budynku	m3	120,90
2.2	Oczyszczanie ścian fundamentowych z usunięciem słabo przylegających fragmentów zewn. cegły i zaprawy	m2	100,75
2.3	Naprawa pow. murów z kamienia przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem,	miejsce	40,00
2.4	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego, mur grubości 70-75 cm	m	51,80
2.5	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego, mur grubości 40-45 cm	m	28,80
2.6	Uszczelnienie gruntowanie muru bez hydroizolacji preparatem KIESOL oraz szlamem wodoszczelnym SULFATEX-SCHLAMME	m2	100,75
2.7	Wyrównanie ściany fundamentowej zaprawą DICHTSPACHTEL	m2	100,75
2.8	Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany zaprawą DICHTSPACHTEL	mb	25,25
2.9	Uszczelnienie od zewnątrz - nałożenie masy bitumiczno-polimerowej K2 DICKBESCHICHTUNG - dwie warstwy	m2	100,75
2.10	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	100,75
2.11	Ułożenie geowłókniny w wykopie pod drenaż	m2	59,04
2.12	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm	m2	59,04
2.13	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn 100 mm	m	49,20
2.14	Ułożenie rur odprowadzających z tworzyw sztucznych, prostych, Dn 100 mm	m	36,05
2.15	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE	szt	12,00
2.16	Zasypanie wykopów z ubiciem	m3	120,90
3	Posadzka krypta		
3.1	Wykop (ziemia)	m3	4,75
3.2	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	m3	2,98
3.3	Ułożenie betonu - chudy beton	m3	0,99
3.4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na gorąco izolacje pow. poziomych z papy na lepiku dwuwarstwowe	m2	19,87
3.5	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczakami, japonkami	m3	0,99
4	Wieżyczka		
4.1	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe	m2	152,00
4.2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku wsp. do R ze względu na utrudnione warunki realizacji 1,50	m2	18,40
4.3	Rozbiórka deskowania połaci dachu,	m2	18,40
4.4	Wymiana elementów konstrukcji murłaty robocizna i praca sprzętu	m	5,60
4.5	Wymiana elementów konstrukcji murłaty materiały	m3	0,13
4.6	Wymiana elementów konstrukcji krokiew robocizna i praca sprzętu	m	5,70
4.7	Wymiana elementów konstrukcji krokiew materiały	m3	0,07
4.8	Wymiana elementów konstrukcji słupy, robocizna i praca sprzętu	m	28,40
4.9	Wymiana elementów konstrukcji słupy materiały	m3	0,60
4.10	Rzeźbienie ręczne, wykonanie zwieńczenia i podstaw słupów	KPL	16,00
4.11	Wymiana zniszczonych krążyn	m	9,60
4.12	Deskowanie pod ułożenie blachy deski strugane	m2	18,40
4.13	Wymiana elementów konstrukcji belka gzymsowa profilowana (robocizna i praca sprzętu	m	3,04
4.14	Wymiana elementów konstrukcji belka gzymsowa profilowana materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,05
4.15	Impregnacja elementów drewnianych	m2	44,65
4.16	Ociosanie drewna - konstrukcja dachowa	m	49,30
4.17	Ułożenie maty	m2	18,40
4.18	Krycie dachów blachą miedzianą, łuska	m2	18,40
4.19	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej	m2	11,68
4.20	Demontaż krzyża.Przeprowadzenie konserwacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy, zabezpieczeniu antykorozyjnym.Ponowny montaż krzyża	szt	1,00
5	Roboty wewnętrzne		
5.1	Rozebranie boazerii	m2	72,98
5.2	Odbicie tynków wewnętrznych,	m2	72,98
5.3	Czyszczenie powierzchni muru szczotkami	m2	72,98